

施工歩掛（参考）

製品名： ハイテン鋼製埋設蓋 カルバートクリエーター

株式会社宝機材

条件： 道路側溝300用 100mあたり

岐阜県瑞穂市別府1723番地1

内訳

	名称	規格	数量	単位	摘要
材料費	カルバートクリエーター	JIS側溝300用 L=1000	100	枚	
施工費	蓋取外し,清掃,設置	側溝清掃工（人力清掃工） コンクリート蓋	100	m	
	側溝立ち上がり部切断	舗装版切断工 コンクリート舗装版厚15cm以下	100	m	
	側溝側面切断	舗装版切断工 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m	
	製品設置	排水構造物工 蓋版設置 40kg以下	100	枚	

側溝内汚泥処分費、切断ガラ処分費、舗装材料費・施工費は含みません。

運搬費、諸経費、交通誘導員等は現場条件に応じて別途計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。