

## 鋼製蓋縮小化工法 リフトス施工歩掛（参考）

道路側溝300mm用 100mあたり

名称		数量	単位	摘要	
リフトス施工	材料費	ハイテングレーチング・受枠	100	組	
	受枠設置	排水構造物工 蓋版設置	100	台	
	蓋 設置	排水構造物工 蓋版設置	100	枚	
モルタル充填工	材料費	リフトスグラウト	85	袋	8kg/袋
	施工費	土木一般世話役	1.3	人	
	施工費	普通作業員	6.9	人	

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

株式会社宝機材  
岐阜県瑞穂市別府1723番地1  
TEL058-327-2222 FAX058-327-2223  
info@takara-kizai.com