

施工歩掛（参考）

製品名： 鋼製蓋縮小化工法 リフトス

株式会社宝機材

条件： 道路側溝300用 100mあたり

岐阜県瑞穂市別府1723番地1

内訳

名称		規格	数量	単位	摘要
材料費	リフトス	JIS側溝300用 L=1000	100	組	枠共
	グラウト材	リフトス用グラウト	85	袋	8kg/袋
	隙間止め	バックアップセメント	100	袋	1.3kg/袋
施工費	受枠設置	排水構造物工 蓋版設置	100	台	
	モルタル充填工	土木一般世話役	1.3	人	
		普通作業員	6.9	人	
	グレーチング設置	排水構造物工 蓋版設置	100	枚	

リフトス用グラウト：（練りあがり量0.00413m³/袋）にて計上

バックアップセメント：使用量1袋当たり1m分として計上

運搬費、諸経費、交通誘導員等は現場条件に応じて別途計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。