

## 施工歩掛（参考）

製品名： 鋼板保護工法 ゴリハルコン

株式会社宝機材

条件： 道路側溝300用片側 100mあたり

岐阜県瑞穂市別府1723番地1

内訳

	名称	規格	数量	単位	摘要
材料費	ゴリハルコン	JIS側溝300用 L=1000	100	本	
	接着剤	ロンジーパテF-198	6	セット	6kg/セット
施工費	事前調査費	交通費等	1	式	
	蓋取外し,清掃,設置	側溝清掃工（人力清掃工） コンクリート蓋	100	m	
	側溝側面切断	舗装版切断工 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m	
	接着剤攪拌	コンクリート工 モルタル練 混合比1：2	0.023	m3	
	ゴリハルコン設置	排水構造物工 蓋版設置	100	本	

事前調査費は現場によって変わる場合もございます。

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場でのモルタル補修費、運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。