

鋼板保護工法ゴリハルコン施工歩掛（参考）

JIS道路側溝300用 100m

名称			数量	単位
材料費	ゴリハルコン	GRI 40x56x20x998x2	100	本
	接着剤	ロンジーパテF-198	4	セット
施工費	事前調査費	交通費等	1	式
	蓋取外し,清掃,設置	側溝清掃工（人力清掃工）コンクリート蓋	100	m
	側溝側面切断	舗装版切断工 アスファルト舗装版厚15cm以下	100	m
	接着剤攪拌	コンクリート工 モルタル練 混合比1：2	0.015	m3
	ゴリハルコン設置	排水構造物工 蓋版40kg以下	100	本

土木工事積算標準単価・土木コスト情報 参照

事前調査費は1か所につき20,000円計上してください。（現場によって変わる場合もございます）

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場でのモルタル補修費、運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

株式会社宝機材
岐阜県瑞穂市別府1723番地1
TEL058-327-2222 FAX058-327-2223
info@takara-kizai.com