

施工歩掛（参考）

製品名： マルチメンテシート 漏水補修

株式会社宝機材

条件： 延長100m

岐阜県瑞穂市別府1723番地1

内訳

名称		規格	数量	単位	摘要
材料費	マルチメンテシート	幅150mm×長さ10m 専用プライマー付	10	個	
施工費	マルチメンテシート施工	土木一般世話役	0.67	人	
		特殊作業員	1.00	人	
		普通作業員	1.74	人	
	機械等経費	ガスバーナー等	1	式	

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。