

デコレーショングレーチング後付け金具 施工歩掛（参考）

取付工事費 100個/日として算出

名称		数量	単位	摘要
材 料	既設グレーチング用 後付けデコレーション	100	個	シール+金具
施工費	土木一般世話役	0.5	人	
	普通作業員	1.0	人	

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

デコレーションシール 施工歩掛（参考）

取付工事費（アスファルト面） 100枚/日として算出

名称		数量	単位	摘要
材 料	デコレーションシール	100	枚	
	プライマー	1	缶	400g
施工費	土木一般世話役	0.5	人	
	普通作業員	1.0	人	

交通誘導員は現場条件に応じて、別途計上してください。

現場での運搬費、諸雑費は必要に応じて計上してください。

その他、現場条件（延長など）により変わる費用もございます。

株式会社宝機材
岐阜県瑞穂市別府1723番地1
TEL058-327-2222 FAX058-327-2223
info@takara-kizai.com